

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej - Małe Ciche			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowa- tym lub podgórskim 0.320	km km	 0.320	
				RAZEM	0.320
2		Roboty Przygotowawcze i rozbiórkowe - odcinek od 0+000-0+125			
2 d.2	KNNR 6 0805- 02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnio- nych piaskiem 125*3	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
3 d.2	KNNR 6 0101- 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 125*3	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
4 d.2	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 125*3	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
5 d.2	KNNR 6 0112- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm Krotność = 2 125*3	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
6 d.2	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 125*3	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
3		Wykonanie kanalizacji deszczowej - cały odcinek tj 320mb + 36mb			
7 d.3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod kanalizację deszczową 320*1*1.5	m ³ m ³	 480.000	
				RAZEM	480.000
8 d.3	KNNR 4 1411- 03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 320*0.8*0.2	m ³ m ³	 51.200	
				RAZEM	51.200
9 d.3	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm- wraz z zasypką materiałem przepuszczalnym 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
10 d.3	KNNR 4 1411- 04	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm 320*0.15*1	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
11 d.3	KNNR 4 1414- 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane me- todą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m - studnia kompletna z odstojnikiem wraz z podłączeniem projektowanych krat typu Acodrein D400 szerokości min 30cm Krotność = 0.5 7	stud. stud.	 7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.3	KNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Odwodnienie liniowe szerokości min 30cm z kratą żeliwną D400 - głębokość min 30cm 6*4	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
13 d.3	KNNR 4 1208- 02 analogia	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 80/120 rurami o śr. 800-1000 mm w gruntach kat.III-IV - rura ochronna na rurę fi 600mm pod drogą gminną 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
14 d.3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod kanalizację deszczową 30*1*1.5	m ³ m ³	 45.000	
				RAZEM	45.000
15 d.3	KNNR 4 1411- 03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 30*0.8*0.2	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
16 d.3	KNNR 4 1411- 04	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm 30*0.15*1	m ³ m ³	 4.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.500
17	KNR-W 2-18 d.3 0408-07/08	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm - interpolacja	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNNR 2 0104- d.3 04 analogia	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (zbrojenie studni wlotowej)	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
19	KNNR 2 0101- d.3 03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNNR 2 0107- d.3 04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNR 2-11 d.3 0406-06	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach sferycznych . Grubość bruku 20 cm - wylot kanalizacji	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Roboty nawierzchniowe - na odcinku od 0+000-0+280			
22	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² wraz ze zjazdami	m ²		
		280*3	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
24	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		280*3	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
26	KNNR 6 0308- d.4 01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		280*3	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
27	KNNR 6 0309- d.4 02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		280*3	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
28	KNR 2-31 d.4 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm pobocza	m ²		
		280*0.3*2	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
29	KNR 2-31 d.4 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - istniejąca kanalizacja sanitarna	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000