

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej nr ewid. 15282 w Zębie (Dr. na Ligasówkę) w km 0+000 - 1+060.			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	(1060)*0.3*2	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - do wbudowania jako warstwa wieżchnia obsypania krawędzi jezdni - miejscowe profilowanie	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 0.5			
	analogia	2.5*250	m ²	625.000	
				RAZEM	625.000
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	1060*3.3	m ²	3498.000	
				RAZEM	3498.000
5	KNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	02	[1106*3.3]*0.0875	t	319.358	
				RAZEM	319.358
6	KNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	02	1060*3.2	m ²	3392.000	
	analogia			RAZEM	3392.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-03	- wykonanie utwardzonych poboczy			
	analogia	1060*0.3*2	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000