

**OPINIA O ZASIEDLENIU PRZEZ PTAKI I NIETOPERZE
BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 5 W PORONINIE W
KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE PRACE
TERMOMODERNIZACYJNE ORAZ O WYMAGANYCH
KOMPENSACJACH PRZYRODNICZYCH**


DR KAZIMIERZ WALASZ

Kraków, czerwiec 2020 r.

OPINIA O ZASIEDLENIU PRZEZ PTAKI I NIETOPERZE BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 5 W PORONINIE W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE ORAZ O WYMAGANYCH KOMPENSACJACH PRZYRODNICZYCH

Opis budynku

Jest to zbudowany w roku 1975 budynek Urzędu Gminy przy ul. Piłsudskiego 5 w Poroninie. Obiekt ma wymiary 18,95 m x 11,60 m, wysokość 11 m. Dach jest dwuspadowy na zewnątrz. Obiekt posiada nieużytkowy strych – można wejść do środka z szybu prowadzącego na dach. Wysokość strychu wewnątrz przy najniższej ścianie wynosi 10 cm, wysokość w części najwyższej – 140 cm. Od 2010 r. strych jest ocieplony wełną mineralną (warstwą grubości 20 cm).



Fot. 1. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, zdjęcie sat. <http://mapy.geoportal.gov.pl>.



Fot. 2. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja południowa.



Fot. 3. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja południowa i wschodnia.




Fot. 4. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja wschodnia i północna.



Fot. 5. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja północna.



Fot. 6. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja północna i zachodnia.



Fot. 7. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja zachodnia.

Status remontu

Rozpoczęcie prac remontowych zaplanowano na dzień 01.03.2021, zakończenie – na 31.12.2022. Zaplanowano remont dachu – docieplenie wełną mineralną stropu pod dachem i pod dachem nad pierwszym piętrzem oraz ściany wewnętrznej pod dachem. Docieplony będzie dach, wymienione pokrycie dachu wraz z elementami konstrukcyjnymi i obróbkami.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków i nietoperzy

W dniu 18 maja i 02 czerwca 2020 r. wykonano kontrolę budynku pod kątem zasiedlenia przez chronione gatunki – ptaki i nietoperze. Stwierdzono, obecność jednego gniazda oknówki *Delichon urbicum*. Jednak gniazdo nie jest zasiedlone w tym roku. Nie znaleziono śladów obecności nietoperzy.

Zalecenia

Na podstawie dotychczasowej wiedzy, oglądu obiektu **ustalono kompensację przyrodniczą w postaci 3 sztucznych gniazd z zabezpieczeniem przeciw brudzeniu elewacji dla oknówki *Delichon urbicum***. Ich zamocowanie będzie konieczne jeśli zostanie podjęta decyzja o odmalowywaniu elewacji budynku. Wtedy trzeba będzie usunąć istniejące gniazdo oknówki i stworzyć oknówkom nowe miejsce do zasiedlenia. **Sztuczne gniazda dla oknówek (rys. i fot. str. 7) należy zamocować na elewacji południowej w miejscu wskazanym na Fot. 8. (3 gniazda razem). Sztuczne gniazda powinny być zamocowane na odpowiedniej ścianie w czasie remontu.**

Należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o zgodę na zniszczenie siedlisk ptaków w elewacji budynku oraz na wykonanie prac remontowych w okresie rozrodczym ptaków, w wyniku których zostaną zniszczone siedliska. We wniosku należy wskazać przewidzianą do zastosowania, a ustaloną w niniejszej ekspertyzie, kompensację przyrodniczą.



Fot. 8. Poronin, ul. Piłsudskiego 5, elewacja południowa, czarny prostokąt (gniazda są 3 razem) wskazuje miejsce zamocowania 3 sztucznych gniazd z zabezpieczeniem przeciw brudzeniu elewacji dla oknówek.

Sztuczne gniazda przymocujemy bezpośrednio do ściany budynku.

Prace remontowe muszą być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem specjalisty ornitologa.


W załączeniu:

1. Wzór gniazd z zabezpieczeniem przeciw brudzeniu elewacji dla oknówek
2. Wzór pisma do RDOŚ
3. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. zwierząt
4. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
5. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 02.07.2010 r.

Kraków, 08.06.2020 r.

Sztuczne gniazda dla jaskółek oknówek

Przykład standardowego zestawu trzech gniazd do mocowania na ścianie budynku



Sztuczne gniazda dla jaskółek oknówek
– z zabezpieczeniem przeciw brudzeniu elewacji

