Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych - Zespół Szkół w Poroninie**		
1	Rozdział	**Roboty ogólno-budowlane.**		
1.1	Element	**45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych DACH i POKRYCIA DACHOWE**		
1.1.1	KNR 202/407/6	SST I.p. 1.7. Słupy o długości ponad 2 m o przekroju poprzecznym 180 cm2 - heblowane i frezowane	m3	0.99
1.1.2	KNR 202/406/6	SST I.p. 1.7. Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 płatew górna heblowana i frezowana	m3	0.27
1.1.3	KNR 202/408/1	SST I.p. 1.7. Miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180 cm2 - heblowane i rzeźbione	m3	0.051
1.1.4	KNR 202/408/5	SST I.p. 1.7. Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 - krowkie heblowane i frezowane	m3	0.82
1.1.5	Kalkulacja własna	Rzeźbienie rysi na krokwiach i płatwi górnej	kpl	1
1.1.6	KNR 202/408/8	SST I.p. 1.7. Krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m3	0.16
1.1.7	KNR 202/410/4	SST I.p. 1.7. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm rozstawie łat ponad 24 cm pod blachodachówkę	m2	55.32
1.1.8	KNR AT-09 0103-02	SST I.p. 1.16. Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontr łat 0,80 cm	m2	55.32
1.1.9	KNR AT-09 0802-06	Wykonywanie pokryć dachowych SST I.p. 1.8. Blacha gontopodobna kolor grafitowy z blachy powlekanej z posypką - dachy o nachyleniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2	m2	55.32
1.1.10	KNR 15/802/10	Blacha gontopodobna kolor grafitowy z blachy powlekanej z posypką - elementy wykończeniowe	mb	12.4
1.1.11	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PVC o średnicy 15,0 cm	m	8.7
1.1.12	KNR 15/529/3	SST I.p. 1.8. Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11,0 cm	m	4.65
1.1.13	KNR 202/541/1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 SST I.p. 1.8. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze z blachy płaskiej powlekanej	m2	8
1.1.14	KNR 202/541/2	Uzupełnienie do Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 SST I.p. 1.8. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy (okap)	m2	8.7
1.1.15	KNR 202/541/1	Uzupełnienie do Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 SST I.p. 1.8. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki podstaw dachowych [R=1,2] R= 1.200 M= 1.000 S= 1.000	m2	1.950
1.1.16	KNRW 401/631/1 (1)	SST I.p. 1.16. Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	68
1.1.17	TZKNBK 5/803/26	Odeskowanie sklepień, ponad 25˙m2 (poz. 172)	m2	55
1.2	Element	**45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań RUSZTOWANIA (poz. 295)**		
1.2.1	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m	m2	73.5