

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu jego użytkowania na przedszkole z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jego rozbudowa o windę zewnętrzną w miejscowości Ząb (zadanie nr 3)
ADRES INWESTYCJI : 34 521 Ząb 6. Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny
INWESTOR : Gmina Poronin
ADRES INWESTORA : 34-520 Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiesław Dziedziniewicz
DATA OPRACOWANIA : 23.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Murowanie ścian			
1.1		Ściany murowane			
1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - jednostronnie	szt.		
d.1.1			szt.	1.000	
1		1		RAZEM	1.000
2	KNR 0-27 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1.1		3.1*2.06-1.0*2.2+3.28*2.06-1.0*2.2	m ²	8.743	
1				RAZEM	8.743
3	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej. Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach o grubości 25 cm (stąd krotność 2)	m ²		
d.1.1		Krotność = 2	m ²	4.277	
1		3.1*1.36-1.0*2.2+3.28*1.36-1.0*2.2		RAZEM	4.277
2		Montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej			
4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
d.2		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe. Montaż drzwi EI30	m ²		
d.2		2*2.1*0.9	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
3		Roboty wykończeniowe			
3.1		Tynki wewnętrzne			
7	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.1		3.1*[1.71+2.31+0.35+2.06+0.23+3.01+1.93]+3.28*[1.72+2.31+1.36+0.24+2.06+3.84+1.93]	m ²	80.109	
1				RAZEM	80.109
8	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach. Naprawa tynków po usuniętych ściankach	szt.		
d.3.1		6	szt.	6.000	
1				RAZEM	6.000
3.2		Malowanie			
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.2		3.52+6.16+3.49+7.69	m ²	20.860	
2				RAZEM	20.860
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.2		1.36*3.1-1.0*2.2+3.28*1.5-1.0*2.2	m ²	4.736	
2				RAZEM	4.736
11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3.2		3.52+6.16+3.49+7.69	m ²	20.860	
2				RAZEM	20.860
3.3		Okładziny wewnętrzne			
12	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.3.3		3.1*[2.06+1.71+2.06+1.71+2.69+0.13+0.32+1.93+3.01+2.06]-1.0*2.2*2+3.28*[2.06+1.7+2.06+1.7+2.1+0.13+1.94+1.93+3.84+4.06]-2*[1.0*2.2]	m ²	116.594	
3				RAZEM	116.594
13	KNR AT-22 0203-01	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 111-120 płytek na m2	m ²		
d.3.3		3.1*[2.06+1.71+2.06+1.71+2.69+0.13+0.32+1.93+3.01+2.06]-1.0*2.2*2+3.28*[2.06+1.7+2.06+1.7+2.1+0.13+1.94+1.93+3.84+4.06]-2*[1.0*2.2]	m ²	116.594	
3				RAZEM	116.594

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3. 3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.52+6.16+3.49+7.69	m ² m ²	 20.860	
				RAZEM	20.860
15 d.3. 3	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm 3.52+6.16+3.49+7.69	m ² m ²	 20.860	
				RAZEM	20.860
16 d.3. 3		BCO 1372 - Przedszkole III kondygnacyjne , 3 oddziałowe 20.86	m ² m ²	 20.860	
				RAZEM	20.860