

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA DOMU NAUCZYCIELA NA FILIE GOK PORONIN PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MAŁEM CICHEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. Uzupelnienie II**
Adres obiektu budowlanego: **DZIAŁKA NR 8489, POŁOŻONA W MAŁEM CICHEM, GMINA PORONIN.**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA PORONIN UL. PIŁSUDSKIEGO 5 ; 34-500 PORONIN**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-10-23**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztyorys	PRZEBUDOWA DOMU NAUCZYCIELA NA FILIE GOK PORONIN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁYM CICHEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. Uzupełnienie II			
1	Grupa	Roboty budowlane			
1.3	Element	Parter roboty murowe i żelbetowe			
47	KNR 202/122/6	Komin systemowy	m	-12,0	
1.5	Element	Dach i pokrycie			
68	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		koszowa	-0,5*24,32	-12,160000	
		kominowa	-0,5*(0,67+1,3)*2	-1,970000	
			(7,0*4+4,0*4)*0,5+0,09	22,090000	
		RAZEM:	7,960000	m2	7,960
75	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			-(14,69+11,35)*2	-52,080000	
			53,6	53,600000	
		RAZEM:	1,520000	m	1,520
1.7	Element	Ścianki, tynki, okładziny roboty malarskie			
88	KNR 27/165/2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		piwnica	-6,7	-6,700000	
		parter	-12,0	-12,000000	
		poddasze	-7	-7,000000	
		strych	-13,30	-13,300000	
			54,498	54,498000	
		RAZEM:	15,498000	m2	15,498
90	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa			
		Wyliczenie ilości robót:			
			-2,5*4,0*2	-20,000000	
			26,21	26,210000	
		RAZEM:	6,210000	m2	6,210
1.8	Element	Podłoża , posadzki i balustrady			
110	KNR 202/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40-cm, metoda kombinowana			
		Wyliczenie ilości robót:			
			-(76,0+94,4+87,5)	-257,900000	
			271,9	271,900000	
		RAZEM:	14,000000	m2	14,000
113	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			-1,25*(0,1675+0,28)*(20+14)	-19,018750	
			19,823	19,823000	
		RAZEM:	0,804250	m2	0,804
115	KNR 202/1207/5	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16-kg - stal nierdzewna			
		Wyliczenie ilości robót:			
			-(1,93+2,3+3,0+0,9+2,0+2+1,5)	-13,630000	
			14,801	14,801000	
		RAZEM:	1,171000	m	1,171

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
1.10	Element	Elewacja			
128	KNR 23/2614/2 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10cm - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Wyliczenie ilości robót:			
		-(10,3+69,5+45,6)		-125,400000	
		220,363		220,363000	
		RAZEM:		94,963000	
			m2	94,963	
129	KNR 202/2101/1 (1)	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8-m/m2, grubości do 4-cm, (piaskowiec, wapienie miękkie) Wyliczenie ilości robót:			
		-(78,6-5,17)		-73,430000	
		77,85		77,850000	
		RAZEM:		4,420000	
			m2	4,420	
131	Kalkulacja indywidualna	Montaż ozdobnych rysi Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			szt	1,000	
	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementu - deska ozdobna pionowa 25x3cm impregnowana lakierobejcą mocowana do elewacji parteru Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			kpl	1,000	
	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drewnianej ławki			
			kpl	1	