

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu		
1	Element	Element		
1	KNR 221/323/5 (1)	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Tuja wys. 1m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	250
2	KNR 221/323/6 (1)	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Świerk H=200cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
3	KNR 221/323/4 (1)	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5'm, ziemia urodzajna (humus) - kosodrzewina wysokość/szerokość 60/60cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	20
4	KNRW 216/304/3 (1)	Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 50'mm, í 102-108'mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,11*3,14*(3,0*4+1,5)	4,662900	
		RAZEM:	4,662900	
			m2	4,663
5	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,2*3*(3,0*4+1,7)	8,220000	
		RAZEM:	8,220000	
			m2	8,220
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw	szt	6
7	NNRNKB 202/2804/3 (2)	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5'mm, płytki 30x30,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*(4,48+6,0+0,6+1,2+5,7*2+5,9+1,2+1,2*2)	9,954000	
		0,3*(2,08+2,96+3,11*3,14/4+0,5*3,14/4+1,0*3,14/4)	2,597655	
		RAZEM:	12,551655	
			m2	12,552
8	KNR 910/158/2	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z kształtek Silikat lub cegieł, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych, ściany wys. do 4,5 m, z kształtek Silikat N 8		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,9*2*2	10,440000	
		RAZEM:	10,440000	
			m2	10,440
9	Kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie uchwytów stalowych na ścianach dla osób niepełnosprawnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Uchwyty ze stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej ryflowanej:			
	-uchwyt długi uchylny (przy ustępie)	1	1,000000	
	-uchwyt stały (przy umywalce)	2	2,000000	
	-uchwyt długi stały (przy ustępie)	1	1,000000	
	-uchwyt narożny przysznicowy	1	1,000000	
	-uchwyt prosty (natrysk)	1	1,000000	
	-krzeselko przysznicowe uchylne	1	1,000000	
		RAZEM:	7,000000	
			szt	7,000
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację ziemi	m3	158,008
11	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja ziemi z wykopu	m3	268,025