

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA DOMU NAUCZYCIELA NA FILIE GOK PORONIN PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MAŁEM CICHEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. - uzupełnienie**
Adres obiektu budowlanego: **DZIAŁKA NR 8489, POŁOŻONA W MAŁEM CICHEM, GMINA PORONIN.**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA PORONIN UL. PIŁSUDSKIEGO 5 ; 34-500 PORONIN**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-10-17**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	PRZEBUDOWA DOMU NAUCZYCIELA NA FILIE GOK PORONIN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁEM CICHEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. - uzupełnienie			
1	Element	Uzupełnienia zgodnie z zapytaniem oferentów			
1	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	280	
2	KNR 202/1122/8	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 cm	m	23,2	
3	DC 191/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1-2			
		1,92*2,56+1,48*1,7+1,2*2,0		9,831200	
		2,76*3,68		10,156800	
		RAZEM:	19,988000	m2	19,988
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowego komina fi 200 z dwoma kanałami wentylacyjnymi	kpl	1	
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż gaśnic GP4 4 kg	szt	6	
6	KNRW 215/222/2	Montaż zaworu napowietrzającego fi 110	szt	1	
7	KNRW 215/213/5	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm	szt	2	
8	KNRW 215/509/1	Naczynia zbiorcze systemu otwartego, do 100 dm3	szt	1	
9	KNNR 4/134/7	Zawory bezpieczeństwa, z automatycznym zaworem odpowietrzającym Dn 20 mm	szt	1	
10	KNR 35/128/28	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm,	m	58,0	
11	KNR 35/128/32	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm,	m	29	
12	KNR 31/204/3	Pompa cyrkulacyjna cwu	szt	1	
13	KNR INSTAL 215/311/1	Naczynia zbiorcze przeponowe, 18L	szt	1	
14	KNNR 4/134/7	Zawory bezpieczeństwa 2115 Dn 20 mm	szt	1	
15	KNR 217/146/1 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
16	KNR 217/138/2 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ A R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
17	KNR 217/101/3 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1,52	
18	KNR 907/104/1	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścinach wykopu	m2	44	
19	KNRW 215/131/4 (1)	Zawory z funkcją spustu Dn 32 mm	szt	1	
20	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny	szt	3	
21	KNR 222/602/3	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 20 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	6,0	
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - wc dla niepełnosprawnych	kpl	1	
23	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	1	
24	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2	
25	KNNR 4/134/7	Zawory termostatyczny, Dn 20 mm	szt	1	
26	KNRW 215/216/2 (1)	Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi 100 mm	szt	2	
27	KNR 217/138/1 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800 mm, typ A R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3	
28	KNR 216/305/4	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60 mm, powierzchnie płaskie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(0,2+0,45)*2*5,5		-7,150000	
		101,322		101,322000	
		RAZEM:	94,172000	m2	94