

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys			
1	Element	Element			
1	KNRW 216/303/9 (1)	P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wełny mineralnej w osłonie foli aluminiowej gr. 50mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,6+5,8+102,71+67,07+18,84+361,65+12,56	574,230000		
		RAZEM:	574,230000		
				m2	574,230